




## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลูกรังทับหน้า

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองจรเข้หิน หมู่ที่ 7 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1  
**ประมาณราคา** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  
**ปริมาณงาน** โดยทำการก่อสร้างถนนยกระดับดิน ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย 1.80 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเลขที่ 16/2559

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559 ราคาน้ำมัน 20.46 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	7,500.00	ตร.ม.	1.60	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	งานดินถมบดทับแน่น	2,986.00	ลบ.ม.	70.00	209,020.00	-	-	209,020.00	
3	งานลูกรังบดทับแน่น	600.00	ลบ.ม.	242.00	145,200.00	-	-	145,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								366,220.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการฯ  
 2.  กรรมการฯ  
 (นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์)  
 3.  กรรมการฯ  
 (นายมานะ แก้วมะเรียง)

