

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโคนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน เทคอนกรีตรองพื้น ยานวรอยต่อท่อและคาดหน้าท่อด้วยคอนกรีตให้เรียบร้อย , วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน เทคอนกรีตรองพื้น ยานวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเลขที่ 15/2559


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน 20.96 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) | | |
| 1 | งานปรับแต่งเกลี่ยคันทางเดิม | 950.00 | ตร.ม. | - | - | 1.60 | 1,520.00 | 1,520.00 | |
| 2 | งานดินปรับระดับรองพื้นทางเดิม | 60.00 | ลบ.ม. | 50.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| 3 | งานทรายหยาบรองพื้นทาง | 47.50 | ลบ.ม. | 220.17 | 10,458.08 | 99.00 | 4,702.50 | 15,160.58 | |
| 4 | งานคอนกรีต | 142.50 | ลบ.ม. | 1,728.85 | 246,361.13 | 436.00 | 62,130.00 | 308,491.13 | |
| 5 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 5.1 เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.10X0.30 ม. | 950.00 | ตร.ม. | 35.00 | 33,250.00 | 5.00 | 4,750.00 | 38,000.00 | |
| | 5.2 เหล็ก RB 15 มม. | 0.42 | ตัน | 15,584.38 | 6,545.44 | 3,300.00 | 1,386.00 | 7,931.44 | |
| 6 | งานแบบหล่อคอนกรีต | 380.00 | ม. | - | - | 20.60 | 7,828.00 | 7,828.00 | |
| 7 | งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 | | | | | | | | |
| | 7.1งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40X1.00ม. | 7.00 | ท่อน | 605.21 | 4,236.47 | - | - | 4,236.47 | |
| | 7.2งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.30X1.00ม. | 7.00 | ท่อน | 472.80 | 3,309.60 | - | - | 3,309.60 | |
| 8 | งานรอยต่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 8.1 แผ่นโฟมขนาด 0.60X1.20 ม. | 2.60 | แผ่น | 35.00 | 91.00 | - | - | 91.00 | |
| | 8.2 ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ | 28.50 | ลิตร | 18.00 | 513.00 | - | - | 513.00 | |
| | 8.3 ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " | 4.00 | ท่อน | 46.73 | 186.92 | - | - | 186.92 | |
| 9 | งานดินไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | 390,268.13 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการฯ
(นายณัฐพล อินทรมณี)

2.  กรรมการฯ
(นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์)

3.  กรรมการฯ
(นายมานะ แก้วมะเรียง)