

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถม ไหล่กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 13.77 ลูกบาศก์เมตร - พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเลขที่ 18/2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559


ราคาน้ำมัน 20.96 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน(บาท)	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน(บาท)		
1	งานปรับแต่งเกลี่ยคันทางเดิม	918.00	ตร.ม.	-	-	1.60	1,468.80	1,468.80	
2	งานคืนลูกรังปรับระดับรองพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	38.25	ลบ.ม.	220.17	8,421.50	99.00	3,786.75	12,208.25	
4	งานคอนกรีต	114.75	ลบ.ม.	1,728.85	198,385.54	436.00	50,031.00	248,416.54	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1 เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.10X0.30 ม.	765.00	ตร.ม.	35.00	26,775.00	5.00	3,825.00	30,600.00	
	5.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.34	ตัน	15,584.38	5,298.69	3,300.00	1,122.00	6,420.69	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	306.00	ม.	-	-	20.60	6,303.60	6,303.60	
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3	-	ทอน	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อคอนกรีต								
	8.1 แผ่นโม่ขนาด 0.60X1.20 ม.	2.60	แผ่น	35.00	91.00	-	-	91.00	
	8.2 ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	22.80	ลิตร	18.00	410.40	-	-	410.40	
	8.3 ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "	4.00	ทอน	46.73	186.92	-	-	186.92	
9	งานดินไหลทางพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	13.77	ลบ.ม.	50.00	688.50	-	-	688.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							306,794.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการฯ
(นายณัฐพล อินทรมณี)

2.  กรรมการฯ
(นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์)

3.  กรรมการฯ
(นายวรายุทธ ศิริพรหมสิทธิ์)

