

## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมหูช้างไม่น้อยกว่า 804.50 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมไหล่กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร - พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเลขที่ 17/2559


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559 ราคาน้ำมัน 20.96 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน(บาท)	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน(บาท)		
1	งานปรับแต่งเกลี่ยคันทางเดิม	1,004.50	ตร.ม.	-	-	1.60	1,607.20	1,607.20	
2	งานดินลูกรังปรับระดับรองพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	40.23	ลบ.ม.	220.17	8,857.44	99.00	3,982.77	12,840.21	
4	งานคอนกรีต	120.68	ลบ.ม.	1,728.85	208,637.62	436.00	52,616.48	261,254.10	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1 เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.10X0.30 ม.	804.50	ตร.ม.	35.00	28,157.50	5.00	4,022.50	32,180.00	
	5.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.42	ตัน	15,584.38	6,545.44	3,300.00	1,386.00	7,931.44	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	404.24	ม.	-	-	20.60	8,327.40	8,327.40	
7	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อคอนกรีต								
	8.1 แผ่นโฟมขนาด 0.60X1.20 ม.	2.78	แผ่น	35.00	97.30	-	-	97.30	
	8.2 ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	29.50	ลิตร	18.00	531.00	-	-	531.00	

	8.3 ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "	4.00	ท่อน	46.73	186.92	-	-	186.92	
9	งานดินไหลทางพร้อมเกลียวแต่งเรียบ	18.00	ลบ.ม.	50.00	900.00	-	-	900.00	
10	งานเบ็ดเตล็ด								
	10.1 งานท่อ P.V.C. ขนาด ศก. 2 "	3.00	ท่อน	556.07	1,668.21	-	-	1,668.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							327,523.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการฯ  
( นายณัฐพล อินทรมณี )

2.  กรรมการฯ  
( นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์ )

3.  กรรมการฯ  
( นายมานะ แก้วมะเรียง )