



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องมาตรการป้องกันการความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมหมาย สืบบ้าน - บ้านนางหนูน ลาวลีย์) บ้านหนองจรเข้หิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

วงเงินงบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๓๗,๙๖๘.๔๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)


(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมหมาย สืบบ้าน - บ้านนางหนูนลาววัลย์) บ้านหนองจรเข้หิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 4. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หินโคนกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เป็นจำนวนเงิน 337,968.40 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสถาพร สิ้นธาวี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นายนิติกร ดรกันยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - 7.3 นายฉัฐพล จงฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสมหมาย สิบบ้าน - บ้านนางหนูน ลาวีย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองระเซ่หิน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 549.00 ตารางเมตร

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร

0

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดเขียงเดิม	ตร.ม.	-	15.76	-	1.3642	21.50	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	549.00	10.94	6,006.06	1.3642	14.92	8,193.47
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	108.26	-	1.3642	147.69	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	133.44	-	1.3642	182.04	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	313.81	-	1.3642	428.10	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.45	536.90	14,737.91	1.3642	732.44	20,105.45
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	376.02	-	1.3642	512.97	-
	หินคลุกเกลี่ยเรียบ							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	549.00	401.82	220,599.18	1.3642	548.16	300,941.40
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	209.27	627.81	1.3642	285.49	856.46
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	51.00	113.14	5,770.14	1.3642	156.35	7,871.62
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	66.42	-	1.3642	90.61	-

รวม 337,968.40

คิดเป็นเงินงบประมาณ 337,968.40

ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

247,741.10

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประมาณราคา นายนิติกร ดรกันยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาพร สีนเธาว์)

รองปลัด อบต.หินโคน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพล จงฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา